



Załącznik 1	Przedmiar planowanych prac i „ślepy” kosztorys
Zabezpieczenie i kompleksowa konserwacja polichromowanego stropu drewnianego kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze,	

KOSZTORYS OFERTOWY („ślepy”)

Kompleksowa konserwacja polichromii sklepienia nawy kościoła parafialnego pw. św. Urszuli w Wilczogórze
Obiekt
Dekoracja malarska stropu nawy kościoła (pocz. XX w.) - malarstwo ścienne, temperowe na podłożu drewnianym
wpis do rejestru zabytków 423/Wlkp/B – 8 z dn. 21.12.2015.
Lokalizacja
Kościół p.w. św. Urszuli , Wilczogóra , pl. Kościelny 1 , 62-550 Wilczyn
Właściciel
Parafia Rzymsko katolicka p.w. św. Urszuli , Wilczogóra , pl. Kościelny 5 , 62-550 Wilczyn
Zleceniodawca
Parafia Rzymsko katolicka p.w. św. Urszuli , Wilczogóra , pl. Kościelny 5 , 62-550 Wilczyn
Oferent
Data kosztorysu
Podstawa kosztorysu
„Zasady wynagradzania artystów plastyków konserwatorów-restauratorów dóbr kultury” zamieszczony przez Ogólnopolską Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki w Biuletynie Informacyjnym Konserwatorów Dzieł Sztuki vol. 12 nr 1, 2001 r.
Opis kosztorysu
sp - zł - średnia w gospodarce narodowej zakw. roku % sp – przyjęty procent stawki podstawowej za opracowanie 1 dm ² r - przyjęty stopień rewaloryzacji p - powierzchnia w dm ² (w rozwinięciu) sp - przyjęta wartość stawki podstawowej w zł wu – współczynniki zwiększające lub zmniejszające z tytułu stopnia trudności
Wartość netto (zł)
Vat (%)
Wartość vat (zł)
Wartość brutto (zł)
Pieczątko i podpis oferenta



Załącznik 1	Przedmiar planowanych prac i „ślepy” kosztorys
Zabezpieczenie i kompleksowa konserwacja polichromowanego stropu drewnianego kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze,	

Tab. 1 Wyliczenia – kosztorys ofertowy								
lp.	podstawa	opis	% sp	r	p	sp	wu opis	wartość netto
1.	1 B – 2 t. 2.	technika temperowa			1 280			
2.	1 B – 2 t. 2.	technika temperowa			2 920			
3.	1 B – 2 t. 2.	technika temperowa			1 070			
4.	1 B – 2 t. 2.	technika temperowa			970			
5.	1 B – 2 t. 2.	technika temperowa			430			
6.	8 A – 10 t. 1.	Elementy konstrukcji			5 800			
7.	8 A – 10 t. 1.	Elementy konstrukcji			1 280			

Tab. 2 Opis zakresu prac – kosztorys inwestorski			
lp.	podstawa	opis	zakres prac
1.	1 B – 2 t. 2.	technika temperowa	Konserwacja polichromii – oczyszczenie z zabrudzeń, dezynfekcja, zabezpieczenie warstwy malarskiej
2.	1 B – 2 t. 2.	technika temperowa	Konserwacja polichromii – oczyszczenie z zabrudzeń, retusz warstwy malarskiej, dezynfekcja, zabezpieczenie warstwy malarskiej
3.	1 B – 2 t. 2.	technika temperowa	Konserwacja polichromii – oczyszczenie z zabrudzeń, konsolidacja odspojeń, retusz warstwy malarskiej, dezynfekcja, zabezpieczenie warstwy malarskiej
4.	1 B – 2 t. 2.	technika temperowa	Konserwacja polichromii – oczyszczenie z zabrudzeń, konsolidacja odspojeń, rekonstrukcja warstwy malarskiej, dezynfekcja, zabezpieczenie warstwy malarskiej
5.	1 B – 2 t. 2.	technika temperowa	Konserwacja polichromii – oczyszczenie z zabrudzeń, konsolidacja odspojeń, uzupełnienie ubytków zaprawy, retusz i rekonstrukcja warstwy malarskiej, dezynfekcja, zabezpieczenie warstwy malarskiej
6.	8 A – 10 t. 1.	Elementy konstrukcji	Konserwacja odwrocia malowidła od strony poddasza – dezynfekcja
7.	8 A – 10 t. 1.	Elementy konstrukcji	Konserwacja odwrocia malowidła od strony poddasza – dezynfekcja, wzmocnienie strukturalne



Załącznik 1	Przedmiar planowanych prac i „ślepy” kosztorys
Zabezpieczenie i kompleksowa konserwacja polichromowanego stropu drewnianego kościoła pw. św. Urszuli w Wilczogórze,	

Tab. 3 Zastosowane współczynniki kosztorysowe w stosunku do norm					
lp.	podstawa	opis	norma	zastosowano	
				%sp	wu
1.	1 B – 2 t. 2.	technika temperowa	1,00% - 5,95%		
2.	1 B – 2 t. 2.	technika temperowa	1,00% - 5,95%		
3.	1 B – 2 t. 2.	technika temperowa	1,00% - 5,95%		
4.	1 B – 2 t. 2.	technika temperowa	1,00% - 5,95%		
5.	1 B – 2 t. 2.	technika temperowa	1,00% - 5,95%		
6.	8 A – 10 t. 1.	Elementy konstrukcji	0,17% - 1,26%		
7.	8 A – 10 t. 1.	Elementy konstrukcji	0,17% - 1,26%		
Tab. 4 Przedmiar prac konserwatorskich					
lp.	podstawa	opis	przedmiar dm ²		
1.	1 B – 2 t. 2.	technika temperowa	1 280		
2.	1 B – 2 t. 2.	technika temperowa	2 920		
3.	1 B – 2 t. 2.	technika temperowa	1 070		
4.	1 B – 2 t. 2.	technika temperowa	970		
5.	1 B – 2 t. 2.	technika temperowa	430		
6.	8 A – 10 t. 1.	Elementy konstrukcji	5 800		
7.	8 A – 10 t. 1.	Elementy konstrukcji	1 280		